


# Unité mobile de décontamination



PTC : 1 800 kg - Permis B96 possible  
Dimensions intérieures : 3.93 m x 2.18 m  
Hauteur sous plafond : 2 m  
1 essieu

## UMD 5SAS Gamme 1800 kg

Conforme aux recommandations  
INRS - ED6244

### Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 + attache boule
Parois et toiture	Panneaux sandwich lisses épaisseur 30 mn, mousse polyuréthane, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure
Structure	Métallique peinte
Plancher	Contreplaqué marine
Revêtement de sol	Résine - Zone sale en rouge, zone propre en vert

### Aménagements

#### Compartiment sale (1er SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 passe cloison pour mesure de dépression
- 3 patères, 1 miroir

#### Compartiment douche (2ème SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 mitigeur avec douchette et flexible
- Douche 800 x 1000
- Indicateur de temps de douche par signal LED
- 1 porte serviette

#### Compartiment intermédiaire (3ème SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 poubelle étanche avec accès par la douche corporelle
- 1 patère + 1 miroir
- 1 banc

#### Compartiment douche (4ème SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 mitigeur avec douchette et flexible
- Douche 800 x 1000
- 1 porte savon, 1 porte serviette
- 1 gouttière en bas de porte SAS propre
- 1 trappe sur grilles sur la porte du SAS intermédiaire
- Indicateur de temps de douche par signal LED



Conforme aux normes de l'EU



Made in France

CNSE





## Autonomie et polyvalence !

### Compartiment propre (5ème SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 lavabo d'angle + mitigeur EC/EF
- 1 porte serviette
- 1 tablette au-dessus lavabo
- 1 miroir
- 3 demi-armoires
- 1 convecteur soufflant 1800 W + 1 prise 220 V
- 3 patères en sortie de douche
- 3 porte-masque avec 3 prises 220 V
- 2 tabourets

### Local technique

- Filtration des eaux usées
- 1 extracteur d'air THE + condamnation depuis local technique
- Réserve 175 L + pompe + surpresseur
- 1 chauffe-bain gaz + caisson gaz
- 1 tableau électrique + 1 convecteur 500 W
- 2 prises 220 V
- 1 aspirateur CP5 + support
- Support manivelle
- Support piquet de terre

### Eléments extérieurs

- 1 poignée d'accès sur les portes
- 1 niveau à bulles
- 1 robinet arrière
- 1 prise
- Groupe électrogène 6500 W sur rail dans caisson



**CNSE**



ZA Villeneuve - 34, route de Champagne  
69220 TAPONAS - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 74 66 21 23

Site : [www.cnse-france.com](http://www.cnse-france.com) e-mail : [info@cnse-france.fr](mailto:info@cnse-france.fr)